

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. DZIECIOŁY BLIŻSZE - CHODNIK I ZJAZDY odc. od km 0+367,50 do km 0+651,50 o dł. 284 mb			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 0,284	km km	 0,284	0,284
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1	KNNR 6 0102-0600	Koryta o głębokości 40 cm, wykonywane pod chodnik i zjazdy, w gruntach kategorii V-VI 340,80	m2 m2	 340,800	340,800
1.2.2	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 340,80	m2 m2	 340,800	340,800
1.3		KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZJAZDÓW			
1.3.1	KNNR 6 0106-0500	Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 340,80	m2 m2	 340,800	340,800
1.3.2	KNNR 6 0109-0100	Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki CBGM 0/16 C1,5/2, pielęgnacja warstwy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 340,80	m2 m2	 340,800	340,800
1.3.3	KNNR 6 0113-0200	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 340,80	m2 m2	 340,800	340,800
1.3.4	KNNR 6 0502-0300	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 77,76	m2 m2	 77,760	77,760
1.3.5	KNNR 6 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 263,04	m2 m2	 263,040	263,040
1.4		OBRAMOWANIE			
1.4.1	KNNR 6 0403-0300	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej (zakończenie zjazdów) 9*6	m m	 54,000	54,000
1.4.2	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z z betonu C12/15, spoiny wypełniane zaprawą cementową 230	m m	 230,000	230,000
1.5		INNE ROBOTY			
1.5.1	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1,000	1,000