

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ GOKIS W STERDYNI			
1.1		ROBOTY REMONTOWE SCENY			
1.1.1	KNR-W 4-01 0816-0100	Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów na scenie	m2	70,70	
1.1.2	KNR-W 2-02 1514-0100	Dwukrotne malowanie podłóg drewnianych sceny lakierem podkładowym trudnopalnym	m2	70,70	
1.1.3	KNNR-W 3 0807- 0600	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek na scenie lakierem poliuretanowym trudnopalnym	m2	70,70	
1.1.4	KNR 2-02 1505- 0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi z gruntowaniem i naprawą ubytków na ścianach sceny	m2	141,00	
1.1.5	KNR 2-02 1505- 0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi z gruntowaniem na suficie sceny	m2	96,96	
1.1.6	KNNR-W 3 0705- 0400	Wymiana schodów na scenę - schody drewniane lakierowane lakierem trudnopalnym (podkład i trzykrotne lakierowanie)	m2	1,80	
1.2		ROBOTY REMONTOWE SALI WIDOWISKOWEJ			
1.2.1	KNR 2-02 1505- 0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem na ścianach Sali widowiskowej	m2	179,12	
1.2.2	KNR-W 2-02 1509-0300	Naprawa ubytków, gruntowanie, oklejanie gąbką akustyczną - lamperia	m2	61,41	
1.2.3	KNR-W 2-05 0904-0600	Ekrany maskujące z blachy perforowanej na otworach kabiny operatora na salę widowiskową	m2	1,44	
1.2.4	KNR 7-12 0102- 0100	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości blachy trapezowej na suficie, stan wyjściowy powierzchni B	m2	219,78	
1.2.5	KNR 7-12 0105- 0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2	219,78	
1.2.6	KNR 7-12 0217- 0100	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej - powłoka akustyczna - sufit	m2	219,78	

1.2.7	KNR-W 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	163,88	
1.2.8	KNR 2-02 0201- 0500 - analogia	Posadzki betonowe - przedłużenie stopni schodów - 4 szt. o pow. 0,25x0,45x0,5m każdy	m3	0,23	
1.2.9	kalk. własna	Naprawa posadzki -poziomowanie samopoziomującą posadzką wylewną	m2	219,78	
1.2.10	KNR-W 2-02 1123-0100	Posadzki z wykładzin dywanowych "obiektywne" - trudnopalne	m2	187,00	
1.2.11	kalk. własna	Demontaż siedzisk na sali widowiskowej	szt.	154,00	
1.2.12	KNR-W 2-02 1124-0700	Listwy przyściennie drewniane	m	60,00	
1.2.13	kalk. własna	Obudowa grzejników	m2	6,81	
1.2.14	KNR 2-02 1510- 0601	Dwukrotne malowanie farbą ftalową elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2	m2	6,81	
1.2.15	KNR 2 1503-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykończeniowych o wysokości do 5 m	m2	125,00	
1.3		ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SALI WIDOWISKOWEJ			
1.3.1	kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych sali widowiskowej - oświetlenie boczne ścienne LED	szt.	20,00	
1.3.2	kalk. własna	Oświetlenie schodów LED - taśma LED 10W/mb	mb	24	
1.4		WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE SALI WIDOWISKOWEJ			
1.4.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż górnej części kurtyny / kotary 10m x 1m (marszczenie 60%)	kpl.	1	
1.4.2	kalk. własna	Zakup, dostawa, montaż oświetlenia scenicznoteatralnego - 4xreflektor LED150W+sterownik DMX+most	kpl	1	
1.4.3	kalk. własna	Wykonanie trasy kablowej 30 mb	kpl	1	