

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza i utwardzenie terenu w Sterdyni			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Weryfikacja granic pasa drogowego, wytyczenie punktów głównych trasy oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0,22	km km	 0,220	0,220
1.1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek wraz z wywozem na odl. do 5 km. Grubość warstwy do 20 cm 108*4+93*6+14*10	m2 m2	 1 130,000	1 130,000
1.1.3	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI 108*5,3+10*5,3+5*5,3+13,5*5,3+62*4,3+29*4,3 5,4+5,4+5,4+3,4+3,4	m2 m2 m2	 1 114,750 23,000	1 137,750
1.2		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			
1.2.1	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 108*5+10*5+5*5+13,5*5+62*4+29*4 5,4+5,4+5,4+3,4+3,4	m2 m2 m2	 1 046,500 23,000	1 069,500
1.3		POBOCZA I ZJAZDY			
1.3.1	KNNR 1 0502-0100	Mechaniczne plantowanie i zagęszczanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - uzupełnienie i wyrównanie terenu pod pobocza 36*2+10*14+47*2+15*1+15*2+60*1*2+29*1*2 108*1	m2 m2 m2	 529,000 108,000	637,000
1.3.2	KNNR 6 0204-0500	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 36*2+10*14+47*2+15*1+15*2+60*1*2+29*1*2 108*1	m2 m2 m2	 529,000 108,000	637,000