

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ GOKIS W STERDYNI			
1.1		ROBOTY REMONTOWE SCENY			
1.1.1	KNR-W 4-01 0816-0100	Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów na scenie 7*10,1	m2 m2	 70,700	70,700
1.1.2	KNR-W 2-02 1514-0100	Dwukrotne malowanie podłóg drewnianych sceny lakierem podkładowym trudnopalnym 7*10,1	m2 m2	 70,700	70,700
1.1.3	KNNR-W 3 0807-0600	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek na scenie lakierem poliuretanowym trudnopalnym 7*10,1	m2 m2	 70,700	70,700
1.1.4	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem na ścianach sceny (6,7*2+10,1)*6	m2 m2	 141,000	141,000
1.1.5	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi z gruntowaniem na suficie sceny 8*10,1*1,2	m2 m2	 96,960	96,960
1.1.6	KNNR-W 3 0705-0400	Wymiana schodów na scenę - schody drewniane lakierowane lakierem trudnopalnym (podkład i trzykrotne lakierowanie) 1,5*1,2*1	m2 m2	 1,800	1,800
1.2		ROBOTY REMONTOWE SALI WIDOWISKOWEJ			
1.2.1	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem na ścianach sali widowiskowej ((1,2+2,6+12)*2*4,3+10,1*2,1-1,7*2,3*2)*1,2	m2 m2	 179,124	179,124
1.2.2	KNR 4-01 0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - lamperia 41,7*1,3+0,9*8	m2 m2	 61,410	61,410
1.2.3	KNR 2-02 2009-0200	Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku - lamperia 61,41	m2 m2	 61,410	61,410
1.2.4	KNR-W 2-02 1509-0300	Trzykrotne malowanie doborowe farbą lateksową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 61,41	m2 m2	 61,410	61,410
1.2.5	KNR-W 2-05 0904-0600	Ekrany maskujące z PCV na otworach kabiny operatora na salę widowiskową 1,2*0,6*2	m2 m2	 1,440	1,440
1.2.6	KNR 7-12 0102-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości blachy trapezowej na suficie, stan wyjściowy powierzchni B 10,1*13,6*1,6	m2 m2	 219,776	219,776
1.2.7	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikami organicznymi za pomocą pakuł 219,776	m2 m2	 219,776	219,776
1.2.8	KNR 7-12 0217-0100	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą chlorokauczukową do gruntowania - farba trudnopalna 219,776	m2 m2	 219,776	219,776
1.2.9	KNR 7-12 0224-0100	Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej emalią chlorokauczukową - farba trudnopalna 219,776	m2 m2	 219,776	219,776
1.2.10	KNR-W 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13,6*10,1+12*10,1*0,2+12*1,9*0,1	m2 m2	 163,880	163,880
1.2.11	KNR 2-02 0201-0500 - analogia	Posadzki betonowe - przedłużenie stopni schodów - 4 szt. o pow. 0,25x0,45x0,5m każdy 0,25*0,45*0,5*4	m3 m3	 0,225	0,225
1.2.12	KNR-W 2-02 1123-0100	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowych - spełniające wymogi przeciwpożarowe 187	m2 m2	 187,000	187,000
1.2.13	kalk. własna	Demontaż siedzisk na sali widowiskowej 154	szt. szt.	 154,000	154,000
1.2.14	KNR-W 2-02 1124-0700	Listwy przyściennie drewniane 60	m m	 60,000	60,000
1.2.15	kalk. własna	Obudowa grzejników pod scenę wykonana z drewna malowana o wym. 2*0,6m 2	szt. szt.	 2,000	2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.2.16	KNR 2-02 1510-0601	Dwukrotne malowanie farbą ftalową (syntetyczną), z dwukrotnym szpachlowaniem, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m ² . (2*0,6)*2+(1,8*0,3)*5	m ² m ²	 5,100	5,100
1.3		ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SALI WIDOWISKOWEJ			
1.3.1	KNNR-W 9 0501-0100	Wymiana opraw oświetleniowych sali widowiskowej - oświetlenie boczne ściennie LED 24	szt. szt.	 24,000	24,000
1.3.2	KNNR-W 9 0501-0100	Wymiana i montaż opraw oświetleniowych - podstopnic na sali widowiskowej - oświetlenie LED 40	szt. szt.	 40,000	40,000
1.4		WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE SALI WIDOWISKOWEJ			
1.4.1	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż górnej części kurtyny / kotary 10m x 1m (marszczenie 60%) 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.4.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż projektora multimedialnego 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.4.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - kabel DMX 3-pin 20 m 40	m m	 40,000	40,000
1.4.4	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - kabel prądowy 20 m 20	m m	 20,000	20,000
1.4.5	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - MULTICOR z montażem na scenie 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.4.6	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - sterownik DMX 2x12 kanałowy, 24 suwaki podzielone na dwa banki z wbudowanym MIDI 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.4.7	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - reflektor (soczewka min. 120 mm, żarówka 300/500W, regulowane położenie żarówki) 6	szt. szt.	 6,000	6,000
1.4.8	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - żarówka 500W/230V GY9,5 T18 GCV GE 6	szt. szt.	 6,000	6,000
1.4.9	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - regulator napięcia (6 kanałów scenicznych konfigurowalnych) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.4.10	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż elementów oświetlenia scenicznego - kabel 3x1,5mm ² dł. 20 m 120	m m	 120,000	120,000
1.4.11	kalk. własna	Montaż istniejącego nagłośnienia sali widowiskowej - zawieszenie dwóch głośników na ścianie 2	szt. szt.	 2,000	2,000
1.4.12	kalk. własna	Zakup, dostawa aparatu fotograficznego - lustrzanka 1	szt. szt.	 1,000	1,000