

WAKACZKA NR 1
DO ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
NR 1.7013.11.2.2022
Z DN. 06.07.2022 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 8.60*5	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
2	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm pod słup stalowy 0.80*0.80*0.5	m ³ m ³	 0.320	
				RAZEM	0.320
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1.0*2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.0*2.0	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek 8.6*5	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
7	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 8.6*5*0.12	m ² m ²	 5.160	
				RAZEM	5.160
8	KNR 4-01 0732-02	Uzupełnienie tynków na stopkach belek stalowych 8.6*5	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 8.60*6.20 [8.6+8.6+6.2+6.2]*3.1 -3.5*2.8	m ² m ² m ² m ²	 53.320 91.760 -9.800	
				RAZEM	135.280
10	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i sufitach 135.28	m ² m ²	 135.280	
				RAZEM	135.280
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 135.28	m ² m ²	 135.280	
				RAZEM	135.280
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów latexsowo 8.6*6.20	m ² m ²	 53.320	
				RAZEM	53.320
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [8.6+8.6+6.2+6.2]*3.1 -3.5*2.8 -[8.6+8.6+6.2+1.2]*1.5	m ² m ² m ² m ²	 91.760 -9.800 -36.900	
				RAZEM	45.060
14	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien stalowych 1.2*0.6*2	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome posadzka 8.6*6.20	m ² m ²	 53.320	
				RAZEM	53.320
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.44	m ³ m ³	 1.440	
				RAZEM	1.440
17	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.80*0.80*0.50	m ³ m ³	 0.320	
				RAZEM	0.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1208-02	Montaż słupa stalowego	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		[8.6+8.6+6.2+1.2]*1.5	m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
20	NNRNKB 202 0842-02	(z VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		8.6+8.6+6.2+1.2+1.5+1.5+1.5	m	29.100	
				RAZEM	29.100
21	KNNR 5 0203-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
22	KNNR 5 0507-03	Oprawy zawieszane LED	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000